



Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba

Reconhecida de utilidade pública Municipal pela Lei 4148, de 06/05/85 e Estadual pela Lei 9754, de 02/05/88

Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 | Distrito Industrial | 38402-349 | Uberlândia/MG


Fone/Fax: (34) 3213-2433 | www.amvapmg.org.br | amvap@amvapmg.org.br

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO									
PROPOSTA Nº 3520579									
ART. Nº									
Programa									
Planejamento: Urbano									
Data Base: FEVEREIRO DE 2017									
SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)									
COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)									
S 24,09%									
CAIXA									
Proponente									
Prefeitura Municipal de Monte Carmelo									
Nº do Contrato de Repasse - ORÇ									
MCI/DADES 329538/2016 - Operação: 1030138-41									
Empreendimento (Nome/Apelido)									
Pavimentação Asfáltica em CBUEQ no distrito de Celso Bueno									
Regime de execução das obras:									
Empreitada Global									
BDI									
Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	QNTD	UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	FEVEREIRO DE 2017	S
PAVIMENTAÇÃO									
5.1	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUEQ) CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	310,58	R\$ 187,45	R\$ 58.218,22	R\$ 232,61	R\$ 72.244,01	
5.2	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO	M³/KM	6573,90	R\$ 0,80	R\$ 5.259,12	R\$ 0,99	R\$ 6.508,16	
5.3	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M³	129,41	R\$ 4,55	R\$ 588,82	R\$ 5,65	R\$ 731,17	
OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO									
6.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARRIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARRIETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA	M	1489,18	R\$ 28,20	R\$ 41.994,88	R\$ 34,99	R\$ 52.106,41	
SINALIZAÇÃO									
7.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	222,00	R\$ 21,40	R\$ 4.750,80	R\$ 28,56	R\$ 5.896,32	
7.2	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA REFLETIVA, FIXADA COM SUPORTE DE AÇO GALV. - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO @ 1000	UND	10,00	R\$ 295,40	R\$ 2.954,00	R\$ 366,56	R\$ 3.665,60	
7.3	COMPOSIÇÃO	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	8,00	R\$ 297,80	R\$ 2.382,40	R\$ 369,54	R\$ 2.956,32	
TOTAL								R\$ 250.046,15	

Declaro que os custos unitários, adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao SINAPI desta unidade de federação, para mão de obra horista e mensalista.

Engenheira Civil
CREA: 104972-D

CAIXA									
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO									
Setor Público - REPASSE									
Proponente				ART Nº		3520579			
Prefeitura Municipal de Monte Carmelo									
Nº do Contrato de Repasse - OGU									
MUNICÍPIOS 929538/2016 - Operação 1030138-41									
Empreendimento (Nome/Apêlido)									
Pavimentação Asfáltica em CBUQ no distrito de Celso Bueno									
Regime de execução das obras:									
Empreitada Global									
Programa									
Planejamento Urbano									
Data Base:									
FEVEREIRO DE 2017									
SEM Desoneração: Digite S(eim) ou N(não)									
COM Desoneração: Digite S(eim) ou N(não)									
S									
24,09%									
Item	Código	Descrição dos Serviços	UN	QNTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	UN	QNTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1.1	74209/001	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	4,50	R\$ 315,59	R\$ 1.420,16	R\$ 315,62	R\$ 1.762,29	
1.2	73847/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ALUGUEL CONTAINER/ESCRT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACÚSTICO CHASSIS REFORC PISO COM PENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	M²	3,00	R\$ 353,51	R\$ 1.060,53	R\$ 438,67	R\$ 1.316,01	
1.3	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$ 2.061,08	R\$ 2.061,08	R\$ 2.557,59	R\$ 2.557,59	
1.4	74221/001	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	M	469,99	R\$ 2,09	R\$ 982,28	R\$ 2,59	R\$ 1.217,27	
1.5	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	3,00	R\$ 2.864,20	R\$ 8.592,60	R\$ 3.554,19	R\$ 10.662,57	
2.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M²	5600,48	R\$ 0,31	R\$ 1.736,15	R\$ 0,38	R\$ 2.128,18	
3.1	74151/001	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M³	1832,00	R\$ 3,28	R\$ 6.008,96	R\$ 4,07	R\$ 7.456,24	
3.2	93592	MOVIMENTO DE TERRA	m3xkm	2089,06	R\$ 0,90	R\$ 1.880,15	R\$ 1,12	R\$ 2.339,75	
3.3	72961	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (CORTE)	M²	4758,00	R\$ 1,10	R\$ 5.233,80	R\$ 1,36	R\$ 6.470,88	
3.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016	M³xkm	18558,20	R\$ 0,84	R\$ 15.587,21	R\$ 1,04	R\$ 19.298,45	
3.5	74151/001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 cm DE ESPESURA (ÁREA DE INTERVENÇÃO)	M³	713,70	R\$ 3,28	R\$ 2.340,94	R\$ 4,07	R\$ 2.904,76	
3.6	COTAÇÃO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF 12/2016	M³	713,70	R\$ 10,00	R\$ 7.137,00	R\$ 12,41	R\$ 8.857,02	
3.7	72911	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M³	713,70	R\$ 8,69	R\$ 6.202,05	R\$ 10,78	R\$ 7.693,69	
4.1	72945	CASCALHO PARA PAVIMENTAÇÃO	M²	4313,58	R\$ 4,68	R\$ 20.187,55	R\$ 5,81	R\$ 25.061,90	
4.2	72942	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE (CASCALHO)	M²	4313,58	R\$ 1,16	R\$ 5.003,75	R\$ 1,44	R\$ 6.211,56	
4.3	72942	IMPRIMAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	4313,58	R\$ 1,16	R\$ 5.003,75	R\$ 1,44	R\$ 6.211,56	
4.4	72945	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSAO CM-30	M²	4313,58	R\$ 4,68	R\$ 20.187,55	R\$ 5,81	R\$ 25.061,90	
4.5	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M²	4313,58	R\$ 1,16	R\$ 5.003,75	R\$ 1,44	R\$ 6.211,56	


 Joice Roberta Ribeiro
 Engenheira Civil
 CREA: 104978-D