



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
1043126-44/2017	Ministério das Cidades	Planejamento Urbano	Pavimentação Asfáltica CBUQ (Recapeamento)	Recapeamento Vias Urbanas				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO		MONTE CARMELO - MG	Vias Urbanas Município	Pavimentação Asfáltica Vias Urbanas (Recapeamento)				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-17	Sim	Belo Horizonte / MG	Pavimentação asfáltica (Recapeamento) em CBUQ em vias urbanas	26.85%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação asfáltica (Recapeamento) em CBUQ em vias urbanas									300.000,00
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.695,11
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	296,96	BDI 1	376,69	1.695,11
2.			OBRAS VIÁRIAS DE RECAPEAMENTO						241.536,52
2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	8.121,03	1,13	BDI 1	1,43	11.613,07
2.2.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	243,63	687,79	BDI 1	872,46	212.557,43
2.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	19.734,11	0,69	BDI 1	0,88	17.366,02
3.			DRENAGEM						39.671,85
3.1.	SINAPI	92970	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	356,43	9,28	BDI 1	11,77	4.195,18
3.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.188,10	23,54	BDI 1	29,86	35.476,67
4.			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES						17.096,52
4.1.	SINAPI	COMPOSIÇÃO	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	Unidade	17,00	464,46	BDI 1	589,17	10.015,89
4.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	221,60	21,16	BDI 1	26,84	5.947,74
4.3.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	11,00	81,19	BDI 1	102,99	1.132,89

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Execução de obra de pavimentação asfáltica (Recapeamento) em CBUQ, incluindo a Execução de Sarjetas, Rampas de Acessibilidade e Sinalização Viária Horizontal em vias urbanas.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MONTE CARMELO - MG
Local
20 de novembro de 2017
Data

Nome: Gilleardy Gadiel Rodrigues Fernandes
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 213.197/D
ART/RRT: 1420170000004171202