

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2
Esc.: 1:750

AMVAP Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO COMPRIMENTO X LARGURA

RECAPEAMENTO

Recapamento da Av. do Contorno - Entre R. Heliado Gomes e R. Oswaldo Garcia (Trche1) (Outro Convênio)

Trecho	Cotas de Comprimento Lado Direito (m)	Cotas de Comprimento Lado Esquerdo (m)	Largura Esquerda (m)	Largura Direita (m)	Largura Esquerda de Desconto (m)	Largura Direita de Desconto (m)	Área de Intervenção (m²)	Área de Pavimento (m²)
Rua Dr. Heliado até Rua José Soares	72,5	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	328,32	328,32
Rua José Soares até Rua D. Pedro II	60,3	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	301,36	301,36
Rua D. Pedro II até Rua Álvaro Cardoso	70,5	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	351,36	351,36
Rua Álvaro Cardoso até Ramundo R. Costa	70,3	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	341,36	341,36
Rua Ramundo R. Costa até Oswaldo Garcia	40,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	242,36	242,36
TOTAL	214,2	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	1204,76	1204,76


AMVAP Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraíba

MEMÓRIA DE CÁLCULO COMPRIMENTO X LARGURA


PAVIMENTAÇÃO

Pavimentação da Av. do Contorno - Entre R. Heliado Gomes e R. Oswaldo Garcia (Trche1)


Trecho	Cotas de Comprimento Lado Direito (m)	Cotas de Comprimento Lado Esquerdo (m)	Largura Esquerda (m)	Largura Direita (m)	Largura Esquerda de Desconto (m)	Largura Direita de Desconto (m)	Área de Pavimento (m²)
Rua Dr. Heliado até Rua José Soares	8	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	76,8
Rua José Soares até Rua D. Pedro II	51,4	5	5	5	5	5	300,36
Rua D. Pedro II até Rua Álvaro Cardoso	33,7	5	5	5	5	5	209,36
Rua Álvaro Cardoso até Ramundo R. Costa	67,2	5	5	5	5	5	437,36
Rua Ramundo R. Costa até Oswaldo Garcia	79,4	5	5	5	5	5	537,36
TOTAL	239,7	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	1500,24




SEÇÃO TRANSVERSAL - AV. DO CONTORNO SEM ESCALA



DETALHE RAMPA SEM ESCALA



ESQUEMA PAVIMENTAÇÃO SEM ESCALA



ESQUEMA RECAPEAMENTO SEM ESCALA



DETALHE MEIO-FIO E SAJETA CONJUGADOS SEM ESCALA

- RECAPEAMENTO A EXECUTAR (OUTRO CONVÊNIO)
- RECAPEAMENTO A EXECUTAR EM CBUQ E=2,5CM
- PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR EM CBUQ E=3CM
- FUTURO PASSEIO EM CONCRETO A EXECUTAR
- PLANTIO DE GRAMA
- MEIO-FIO COM SAJETA A EXECUTAR
- R1- PLACA PARE
- NR PLACA COM NOME DAS RUAS/AVENIDAS
- ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20M.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARAIBA

AV. ANTONIO THOMAZ FERREIRA REZENDE, 3180 - TELEFAX (0xx34)3213.233
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP. 38.402-270 - UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS
E-mail: amvap@triang.com.br - Home Page: www.amvapmg.org.br

Folia: 02/03
Projeto: AMVAP
Assinatura: JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENF. CIVIL - CREA: 104878/MG
Projeto/AMVAP Assoc. Mun. Mic. V. do Paranaíba/CREA 10595-MG

Projeto Tipo: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO/URBANIZAÇÃO TRECHO 2
Local: AVENIDA DO CONTORNO - MONTE CARMELO

Data: FEVEREIRO / 2016
Escala: 1:750
Desenho: CLAYTON