



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 908673/2020	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO	MUNICÍPIO / UF MONTE CARMELO/MG	BDI 1 30,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO									741.961,09	
1.			CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS					-	741.961,09	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.680,81	
1.1.1.	SINAPI	COMP001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, DIMENSÕES 1,50M X 2,40M, INCLUSIVE 02 BASES DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	U	1,00	1.292,93	BDI 1	1.680,81	1.680,81	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	18.778,76	
1.2.1.	SINAPI	COMP002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	U	1,00	14.445,20	BDI 1	18.778,76	18.778,76	RA
1.3.			TERRAPLANAGEM - BASE					-	698.136,06	
1.3.1.	SICRO	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	M3	12.833,15	2,63	BDI 1	3,42	43.889,37	RA
1.3.2.	SINAPI-I	4743	CASCALHO DE CAVA	M3	12.833,15	20,00	BDI 1	26,00	333.661,90	RA
1.3.3.	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	TKM	251.650,96	0,57	BDI 1	0,74	186.221,71	RA
1.3.4.	SICRO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	M3	12.833,15	8,05	BDI 1	10,47	134.363,08	RA
1.4.			ADEQUAÇÃO DE CURVAS					-	6.450,84	
1.4.1.	SINAPI	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	M3	1.086,00	4,57	BDI 1	5,94	6.450,84	RA
1.5.			DRENAGEM					-	1.258,32	
1.5.1.	SINAPI	4915710	Limpeza de vala de drenagem	M	294,00	3,29	BDI 1	4,28	1.258,32	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	15.656,30	
1.6.1.	SICRO	5213865	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação	UM	10,00	313,02	BDI 1	406,93	4.069,30	RA
1.6.2.	SICRO	5213442	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UM	10,00	478,32	BDI 1	621,82	6.218,20	RA
1.6.3.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UM	10,00	276,98	BDI 1	360,07	3.600,70	RA
1.6.4.	SICRO	5213448	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UM	10,00	136,01	BDI 1	176,81	1.768,10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	908673/2020	MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	04-21 (DES.)	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO	MONTE CARMELO/MG	30,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO									741.961,09

MONTE CARMELO/MG

Local

sexta-feira, 10 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA

CREA/CAU: A92331-1

ART/RRT: SI11171805I00CT001

← RECURSO