

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP001	LUMINÁRIA LED SOBREPOR COMPLETA 36W BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U		40,11	41,34
COTAÇÃO	COT002	LUMINÁRIA LED SOBREPOR COMPLETA 36W BRANCO FRIO	U	1	29,90	29,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	18,25	20,37
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	22,61	25,42
COMPOSIÇÃO	COMP002	REFLETOR LED 100W PROVA D'ÁGUA IP66 HOLOFOTE 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U		61,11	62,34
COTAÇÃO	COT003	REFLETOR LED 100W PROVA D'ÁGUA IP66 HOLOFOTE 6500K	U	1	50,90	50,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	18,25	20,37
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	22,61	25,42
COMPOSIÇÃO	COMP003	LASTRO DE AREIA TIPO QUARTZO ESPECIAL	M3		216,74	217,65
COTAÇÃO	COT015	AREIA TIPO QUARTZO ESPECIAL AQ 50/60	T	0,64	326,00	326,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,21	18,02
COMPOSIÇÃO	COMP004	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3		286,45	297,00
SINAPI-I	4748	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,1	97,00	97,00
SINAPI	100488	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,2	512,99	519,93
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,37	25,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,21	18,02
COMPOSIÇÃO	COMP005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	U		120.988,88	139.519,76
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8	6.133,51	7.045,86
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4	17.980,20	20.788,22
COMPOSIÇÃO	COMP006	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (ANTIGO SINAPI 94997)	M2		131,20	132,94
SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,128	1,48	1,48
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,25	16,15	16,15
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2	3,00	3,00
SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1224	38,89	38,89
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,1213	548,00	548,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2256	22,12	24,86
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1594	22,37	25,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,385	16,21	18,02

18/10/2022

Data

 Responsável Técnico: GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA
 CREA/CAU: CAU A923331-1