



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.074.213-60/2020	GESTOR Ministério Desenv. Reg. (MDR)	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Infraestrutura Urbana	OBJETO Recapamento asfáltico em (CBUQ) da Rua Goiás no Município de Monte Carmelo
PROPOSITANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte Carmelo		MUNICÍPIO / UF Monte Carmelo-MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento da Rua Goiás no Município de Monte Carmelo
DATA BASE dez-20	DESENHO Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento asfáltico em (CBUQ) da Rua Goiás no Município de Monte Carmelo	BDI 1 27,30%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapamento asfáltico em (CBUQ) da Rua Goiás no Município de Monte Carmelo									290.000,00
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	11.459,04
1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN.	1,00	9.001,60	BDI 1	11.459,04	11.459,04
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.300,88
2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP02	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DIMENSÕES 1,50X2,40 M, INCLUSIVE 02 BASES DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (Unidade - UNID)	UN.	1,00	1.021,90	BDI 1	1.300,88	1.300,88
3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	2.947,52
3.1.	COMPOSIÇÃO	COMP03	MOBILIZAÇÃO	UN.	1,00	1.157,71	BDI 1	1.473,76	1.473,76
3.2.	COMPOSIÇÃO	COMP04	DESMOBILIZAÇÃO	UN.	1,00	1.157,71	BDI 1	1.473,76	1.473,76
4.			RECAPEAMENTO					-	212.901,04
4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	5.932,59	1,80	BDI 1	2,29	13.585,63
4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	148,31	1.014,98	BDI 1	1.292,07	191.626,90
4.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.013,30	0,50	BDI 1	0,64	7.688,51
5.			DRENAGEM					-	53.729,74
5.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	464,15	12,94	BDI 1	16,47	7.644,55
5.2.	SINAPI	94289	SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 cm BASE X 10 cm ALTURA	M	1.031,45	35,10	BDI 1	44,68	46.085,19
6.			SINALIZAÇÃO					-	7.661,78
6.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	387,35	15,54	BDI 1	19,78	7.661,78

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Recapamento asfáltico em (CBUQ) da Rua Goiás Bairro Vila Nova, no Município de Monte Carmelo.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Monte Carmelo-MG
Local

24 de fevereiro de 2021
Data

Nome: Gileardy Gadiel Rodrigues Fernandes
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 213.197/D-MG
ART/RRT: MG20210018280